

MEURTHE ET MOSELLE. - 54610

BELLEAU

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE BELLEAU

**EGLISE SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL
MOREY**



**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
C.D.P.G.F- TRANCHE FERME
LOT N°1 – MACONNERIE-TAILLE DE PIERRE**

TRAVAUX D'URGENCE ET DE CONSOLIDATION DU BRAS DE TRANSEPT NORD
RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE LA NEF ET DU TRANSPET

19, rue Montesquieu - 54000 Nancy
Tél : 03 83 20 71 87
atelier@andrepatrimoine.fr
Sarl au capital de 10 000 €
Siret : 511 445 587 00039
Code APE : 7111Z

 **atelier
grégoire
andré**
architecture
& patrimoine

----JUILLET 2019--

NOTE LIMINAIRE**A - CLAUSES DE NULLITE**

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le Maître d'œuvre, elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel. Néanmoins, afin de préserver la validité des offres, toute modification à une quelconque de ces quantités entraînerait la nullité de l'offre, il en serait de même dans les cas suivants :

- si l'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,
- si aucun prix ne figure en regard d'un article,
- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" n'est pas produit par l'entreprise à l'appui de son offre.
- si le présent "bordereau de prix " établi par le maître d'œuvre est substitué par un bordereau propre à l'entreprise.

NOTA : En cas de désaccord avec les quantités indiquées par le Maître d'œuvre, l'entreprise peut notifier les quantités qu'elle préconise en fin de document. Il sera tenu compte de ces remarques lors de l'appel à négociation et demande de précisions.

B - ENLEVEMENT DES GRAVATS DE CHANTIER

Les déchets et gravats devront être enlevés au fur et à mesure de leur production et ne devront en aucun cas être stockés sur le site.

Chaque entreprise doit prévoir la gestion des déchets qu'elle produit, avec tri, conformément au plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. duquel relève la commune, et comprenant :

- les coltinages, descentes et manutentions,
- la manutention vers les bennes mises à disposition par la maire dans l'emprise du chantier,
- les nettoyages des abords du chantier,
- les nettoyages de voiries réglementaires,
- l'évacuation journalière.

Mode de métré

La manutention des gravats est inclus dans les prix unitaires des marchés de travaux.

TRANCHE FERME:TRAVAUX D'URGENCE- CONSOLIDATION DU BRAS DE TRANSEPT ET MUR DE NEF NORD ET TRAVAUX D'ELECTRICITE

Durée des travaux 6 mois

CDPGF LOT N°1 MACONNERIE

Pos	DESIGNATION DES OUVRAGES	Uté	QT	PRIX UNIT.	PRODUIT H.T.
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, celles-ci représentent les quantités minimum à mettre en œuvre , il appartiendra à l'entreprise de valider ou d'adapter les quantités dans le cadre de son offre traitée à prix global et forfaitaire					
1	INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE				
1,1	Démarches administratives Pour l'ensemble des démarches administratives utiles au bon déroulement du chantier	fft		PM	PM
1,2	Plan d'installation de chantier				
1,2,1	Plan suivant P.G.C. à fournir pendant le mois de préparation du chantier	fft		PM	PM
1,2,2	Constat amiable d'état des lieux	fft	1,00		
1,3	Panneau de chantier				
1,3,1	Fabrication, pose et dépose en fin de travaux (80x100cm)	fft	1,00		
1,3,2	Entretien	M	6,00		
1,4	Clôture zone de chantier et base de vie				
1,4,1	Apport, pose et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
1,4,2	Location mensuelle et entretien	M	6,00		
1,5	Base de vie et réseaux sur chantier				
1,5,1	Alimentation électrique				
1,5,2	Apport, installation et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
1,5,3	Entretien et consommation mensuelle	M	6,00		
1,6	Alimentation en eau				
1,6,1	Apport, installation et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
1,6,2	Entretien et consommation mensuelle	M	6,00		
1,7	Commodité de chantier				
	Bureau de chantier / Vestiaire (bungalow pour 8 personnes)				
1,7,1	Double transport, mise en place et évacuation en fin de travaux	fft	1,00		
1,7,2	Location mensuelle et entretien	M	6,00		
1,8	Sanitaire de chantier				
1,8,1	Double transport, mise en place et évacuation en fin de travaux	fft	1,00		
1,8,2	Location mensuelle et entretien	M	6,00		
Total chapitre 1					
2	CONSOLIDATION CHAPELLE NORD				
2,1	Echafaudages de pied extérieur classe 6 supportant une charge de 600kg/m²				
2,1,1	Protections des sols sous les échafaudages et zones travaux	fff	1,00		
2,1,2	Protections mécaniques contre les chocs de l'autel et de la plaque commémorative	fff	1,00		
2,1,3	Echafaudages de pied extérieur classe 6 supportant une charge de 600kg/m ²				
2,1,4	Double transport aller-retour, mise en place et évacuation après travaux	fff	1,00		
2,1,5	Location mensuelle et entretien	M	4,00		
2,2	ETAIEMENT				
2,2,1	Mise en place d'un étalement sur la croisé d'ogive	fff	1,00		
2,3	CONSOLIDATION DES MACONNERIES (voûte et murs de la chapelle nord)				
2,3,1	Remaillage des maçonneries de moellons formant voutain	fff	1,00		
2,3,2	Pose d'agrafe pour traitement fissure	U	16,00		
2,3,3	Remaillage de fissures et relancis de moellons sur les murs	fff	1,00		
2,3,4	Injections ponctuelles de coulis de chaux de régénération de la maçonnerie	fff	1,00		
2,3,5	Réfection des joints au mortier de chaux	fff	1,00		
2,3,6	Réalisation d'enduit en raccord au mortier de chaux	fff	1,00		
2,3,7	Pose de tirants métalliques				
2,3,7,1	Carottage	ml	24,50		
2,3,7,2	Réalisation de chambre de tirage	U	12,00		
2,3,7,3	Mise en place de tirants métalliques diam 25 filetés	ml	24,50		
2,3,8	Restauration du dallage dans la chapelle	m2	8,00		
2,4	ELARGISSEMENT DE LA SEMELLE DE FONDATION				

2,4,1	Protection mécanique contre les chocs des monuments funéraires	fft	1,00		
2,4,2	Evacuation des anciennes stèles et pierre au droit du mur à consolider	fft	1,00		
2,4,3	Terrassement manuel des fouilles pour renforcement des fondations	m3	11,00		
2,4,4	Mise en place d'ancrage de liaison entre maçonnerie et semelle en béton armé	u	10,00		
2,4,5	Réalisation d'un renforcement de fondation par longrine en béton armé	m3	6,20		
2,4,6	Remblais et reprofilage du terrain au droit des fouilles	fft	1,00		
2,4,7	Rehausse du sol en gravillon au droit des murs	fft	1,00		
Total chapitre 2					
3-	RENFORCEMENT DES FONDATIONS MUR NEF NORD PAR L'INTERIEUR				
3,1	Dépose en conservation des bancs et stockage	fft	1,00		
3,2	Dépose des estrades de bancs en conservation et stockage	fft	1,00		
3,3	Mise en place de protections pour la chaire, les fonds baptismaux, les sculptures et le mur	fft	1,00		
3,4	Dépose en conservation du dallage	m2	10,00		
3,5	Terrassement manuel des fouilles pour renforcement des fondations	m3	5,44		
3,6	Mise en place d'ancrage de liaison entre maçonnerie et la semelle de fondation en B.A	u	15,00		
3,7	Réalisation d'un renforcement de fondation par mur en L en B.A	m3	5,00		
3,8	Remblais et reprofilage pour repose du dallage	fft	1,00		
3,9	Repose du dallage compris dallage neuf en complément si besoin.	m2	10,00		
3,10	Repose des estrades et des bancs	fft	1,00		
3,11	Nettoyage de remise en service	fft	1,00		
Total chapitre 3					
4	TRAVAUX D'ELECTRICITE				
4,1	TRAVAUX PREPARATOIRE				
	Repérage, dépose, mise hors tension et consignations suivant CCTP	ens	1,00		
4,2	PRISE ET MISE A LA TERRE				
	Vérifications prise de terre et complément suivant CCTP	ens	1,00		
	Barettes	ens	1,00		
	Liaisons équipotentielles	ens	1,00		
	Dépose/repose protection foudre existante	ens	1,00		
4,3	ARMOIRE ELECTRIQUE				
	Armoire générale	ens	1,00		
	Arrêt d'urgence	u	1,00		
	Alimentation suivant CCTP	ens	1,00		
	Synoptique/signalétique	ens	1,00		
4,4	APPAREILLAGES, CANALISATION ECLAIRAGE ET PRISES				
	Matériels IP55 des ETS LEGRAND ou équivalent				
	Interrupteur simple allumage	u	2,00		
	Interrupteur va et vient	u	2,00		
	Prises 2x16A+T	u	14,00		
	Prises 2x16A+T alimentatio directe	u	4,00		
	Moulures PVC blanche	ens	1,00		
	Chemin de câble	ml	75,00		
	Canalisations câblage	ens	1,00		
	Percements et rebouchages	ens	1,00		
4,5	APPAREILS D'ECLAIRAGE				
	Luminaire Plafonnier étanche 2x49W	u	8,00		
4,6	ESSAIS-RECEPTION-INDICE P.G.C				
	Incidences P.G.C	ens	1,00		
	Essais COPREC	ens	1,00		
Total chapitre 4					
5-	D.O.E				
5,1	Fourniture du D.O.E en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique	ens	1,00		
Total chapitre F					
RECAPITULATIF DES TRAVAUX			MONTANT H.T		
1	INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE				
2	CONSOLIDATION CHAPELLE NORD				
3	RENFORCEMENT DES FONDATIONS D'UNE PARTIE DU MUR COTE NORD SUR 13,20ML				
4	TRAVAUX D'ELECTRICITE				
5	D.O.E				
TOTAL TRANCHE FERME			TOTAL TRAVAUX H.T		
			T.V.A 20%		
			MONTANT T.T.C		

VARIANTE EN MOINS VALUE SUR INSTALLATIONS CHANTIER

	Pour mise à disposition de locaux de base vie compris eau et électricité par le maître d'ouvrage hors sanitaire maintenu offre de base	fft	1,00		
MONTANT VARIANTE H.T					
TVA 20%					
MONTANT VARIANTE T.T.C					

OPTION N°1- RESTAURATION DES LUSTRES

	Refilage complet des lustres	U	4,00		
	Nettoyage et restaurations ponctuelles des lustres	U	4,00		
MONTANT OPTION N°01 H.T					
TVA 20%					
MONTANT OPTION N°01 T.T.C					

OPTION N°2- ECLAIRAGE DE SECURITE

	BAES 45 lumens + kit drapeau	u	5,00		
	Télécommande	u	1,00		
	Canalisation, câblage	ens	1,00		
MONTANT OPTION N°02 H.T					
TVA 20%					
MONTANT OPTION N°02 T.T.C					

OPTION N°3- ALARME INCENDIE DE TYPE 4

	Déclencheur manuel	u	1,00		
	Avertisseur sonore et lumineux	u	1,00		
	Centrale	u	1,00		
	Canalisation, câblage de l'ensemble	ens	1,00		
MONTANT OPTION N°03 H.T					
TVA 20%					
MONTANT OPTION N°03 T.T.C					

OPTION N°4- REMPLACEMENT DU PARATONNERRE

	Dépose complète des installations existantes	ens	1,00		
	Fourniture, pose et raccordement d'un paratonnerre	ens	1,00		
	Location d'une nacelle pour travaux	ens	1,00		
MONTANT OPTION N°04 H.T					
TVA 20%					
MONTANT OPTION N°04 T.T.C					

OPTION N°5- RESTITUTION DE LA CROIX ET DU COQ

	Restitution à l'identique de la croix et du coq	ens	1,00		
MONTANT OPTION N°05 H.T					
TVA 20%					
MONTANT OPTION N°05 T.T.C					

Visa de la personne responsable des marchés

A:

Le:

Signature et cachet



Complété quant aux prix par l'entreprise soussignée

A:

Le:

Signature et cachet de l'entreprise

