

MEURTHE ET MOSELLE. - 54610

BELLEAU

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE BELLEAU

**EGLISE SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL
MOREY**



**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
C.D.P.G.F- TRANCHE OPTIONNELLE N°1
LOT N°1 – MACONNERIE-TAILLE DE PIERRE**

TRAVAUX D'URGENCE ET DE CONSOLIDATION DU BRAS DE TRANSEPT NORD
RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE LA NEF ET DU TRANSPET

19, rue Montesquieu - 54000 Nancy
Tél : 03 83 20 71 87
atelier@andrepatrioine.fr
Sarl au capital de 10 000 €
Siret : 511 445 587 00039
Code APE : 7111Z

 **atelier
grégoire
andré**
architecture
& patrimoine

----JUILLET 2019--

NOTE LIMINAIRE**A - CLAUSES DE NULLITE**

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le Maître d'œuvre, elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel. Néanmoins, afin de préserver la validité des offres, toute modification à une quelconque de ces quantités entraînerait la nullité de l'offre, il en serait de même dans les cas suivants :

- si l'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,
- si aucun prix ne figure en regard d'un article,
- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" n'est pas produit par l'entreprise à l'appui de son offre.
- si le présent "bordereau de prix " établi par le maître d'œuvre est substitué par un bordereau propre à l'entreprise.

NOTA : En cas de désaccord avec les quantités indiquées par le Maître d'œuvre, l'entreprise peut notifier les quantités qu'elle préconise en fin de document. Il sera tenu compte de ces remarques lors de l'appel à négociation et demande de précisions.

B - ENLEVEMENT DES GRAVATS DE CHANTIER

Les déchets et gravats devront être enlevés au fur et à mesure de leur production et ne devront en aucun cas être stockés sur le site.

Chaque entreprise doit prévoir la gestion des déchets qu'elle produit, avec tri, conformément au plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. duquel relève la commune, et comprenant :

- les coltinages, descentes et manutentions,
- la manutention vers les bennes mises à disposition par la maire dans l'emprise du chantier,
- les nettoyages des abords du chantier,
- les nettoyages de voiries réglementaires,
- l'évacuation journalière.

Mode de métré

La manutention des gravats est inclus dans les prix unitaires des marchés de travaux.

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE LA NEF ET DU TRANSEPT

Durée des travaux 12 mois

CDPGF LOT N°1- MACONNERIE

Pos	DESIGNATION DES OUVRAGES	Uté	QT	PRIX UNIT.	PRODUIT H.T.
A	INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE ET SECURITE				
A-1	Démarches administratives Pour l'ensemble des démarches administratives utiles au bon déroulement du chantier	fft	PM	PM	PM
A-2	Plan d'installation de chantier				
A-2.1	P.P.S.P.S. à fournir pendant le mois de préparation du chantier	fft	PM	PM	PM
A-2.2	Constat amiable d'état des lieux	fft	1,00		
A-3	Panneau de chantier				
A-3.1	Fabrication, pose et dépose en fin de travaux (80x100cm)	fft	1,00		
A-3.2	Entretien	M	12,00		
A-4	Clôture zone de chantier et base de vie				
A-4.1	Apport, pose et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
A-4.2	Location mensuelle et entretien	M	12,00		
A-5	Base de vie et réseaux sur chantier				
A-5.1	Alimentation électrique				
A-5.1.1	Apport, installation et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
A-5.1.2	Entretien et consommation mensuelle	M	12,00		
A-5.2	Alimentation en eau				
A-5.2.1	Apport, installation et dépose en fin de travaux	fft	1,00		
A-5.2.2	Entretien et consommation mensuelle	M	12,00		
A-5.3	Commodité de chantier				
	Bureau de chantier / Vestiaire (bungalow pour 8 personnes)				
A-5.3.1	Double transport, mise en place et évacuation en fin de travaux	fft	1,00		
A-5.3.2	Location mensuelle et entretien	M	12,00		
A-5.4	Sanitaire de chantier				
A-5.4.1	Double transport, mise en place et évacuation en fin de travaux	fft	1,00		
A-5.4.2	Location mensuelle et entretien	M	12,00		
	Total chapitre A				
B	ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS				
B-1	Echafaudages de pied extérieur classe 6 supportant une charge de 600kg/m²				
B-1.1	Protections mécaniques contre les chocs des monuments funéraires	fft	1,00		
B-1.2	Double transport, mise en place et évacuation en fin de travaux (surface estimée à 360m ²)	fft	1,00		
B-1.3	Location mensuelle et entretien	M	12,00		
B-1.4	Filets de protection	fft	1,00		
B-1.5	Tunnel protégé d'accès porte principale	fft	1,00		
	Total chapitre B				
C	TRAVAUX DE PEINTURE				
C-1,1	Nettoyage et mise en peinture des grilles de défense	fft	1,00		
C-1,2	Nettoyage et mise en peinture des barlotières	fft	1,00		

OPTION N°1-TRAVAUX DE MENUISERIE

Restauration et remise en peinture de la porte d'entrée	fft	1,00		
MONTANT OPTION N°01 H.T				
TVA 20%				
MONTANT OPTION N°01 T.T.C				

OPTION N°2- TRAVAUX ASSAINISSEMENT -RESEAUX EAUX PLUVIALES

Réalisation d'une tranchée et fermeture par matériaux de remplissage filtrants	ml	160,00		
Fourniture et pose d'une canalisation PVC	ml	160,00		
Fourniture et pose de regards B.A et tampon en fonte pour descente EP	u	8,00		
Fourniture et pose de regards B.A et tampons en fonte de connexion	u	4,00		
Percement du mur de clôture pour traversée de canalisations PVC	fft	1,00		
Raccord au réseau collectif	fft	1,00		
Remise en état des allées en gravillons	fft	1,00		
MONTANT OPTION N°02 H.T				
TVA 20%				
MONTANT OPTION N°02 T.T.C				

Visa de la personne responsable des marchés

Complété quant aux prix par l'entreprise soussignée

A:
Le:A:
Le:

Signature et cachet

Signature et cachet de l'entreprise