

MEURTHE ET MOSELLE. - 54610

BELLEAU

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE BELLEAU

**EGLISE SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL
MOREY**



**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
C.D.P.G.F- TRANCHE OPTIONNELLE N°1
LOT N°2 – CHARPENTE COUVERTURE**

TRAVAUX D'URGENCE ET DE CONSOLIDATION DU BRAS DE TRANSEPT NORD
RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE LA NEF ET DU TRANSPET

19, rue Montesquieu - 54000 Nancy
Tél : 03 83 20 71 87
atelier@andrepatrimoine.fr
Sarl au capital de 10 000 €
Siret : 511 445 587 00039
Code APE : 7111Z

 **atelier
grégoire
andré**
architecture
& patrimoine

----JUILLET 2019--

NOTE LIMINAIRE**A - CLAUSES DE NULLITE**

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le Maître d'œuvre, elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel. Néanmoins, afin de préserver la validité des offres, toute modification à une quelconque de ces quantités entraînerait la nullité de l'offre, il en serait de même dans les cas suivants :

- si l'entreprise groupait certains prix sous un prix unique,
- si aucun prix ne figure en regard d'un article,
- si la page de garde et le présent préambule "NOTE LIMINAIRE" n'est pas produit par l'entreprise à l'appui de son offre.
- si le présent "bordereau de prix " établi par le maître d'œuvre est substitué par un bordereau propre à l'entreprise.

NOTA : En cas de désaccord avec les quantités indiquées par le Maître d'œuvre, l'entreprise peut notifier les quantités qu'elle préconise en fin de document. Il sera tenu compte de ces remarques lors de l'appel à négociation et demande de précisions.

B - ENLEVEMENT DES GRAVATS DE CHANTIER

Les déchets et gravats devront être enlevés au fur et à mesure de leur production et ne devront en aucun cas être stockés sur le site.

Chaque entreprise doit prévoir la gestion des déchets qu'elle produit, avec tri, conformément au plan départemental de gestion des déchets du B.T.P. duquel relève la commune, et comprenant :

- les coltinages, descentes et manutentions,
- la manutention vers les bennes mises à disposition par la maire dans l'emprise du chantier,
- les nettoyages des abords du chantier,
- les nettoyages de voiries réglementaires,
- l'évacuation journalière.

Mode de métré

La manutention des gravats est inclus dans les prix unitaires des marchés de travaux.

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : RESTAURATION DES FACADES ET COUVERTURES DE LA NEF ET DU TRANSEPT

Durée des travaux 12 mois

CDPGF- LOT N°02 CHARPENTE COUVERTURE

Pos	DESIGNATION DES OUVRAGES	Uté	QT	PRIX UNIT.	PRODUIT H.T.
1	CHARPENTE ET COUVERTURE				
1	Couverture en tuile canal.				
1,1,1	Fourniture et pose de bâche	fft	1,00		
1,1,2	Dépose en démolition de la couverture existante en tuile canal, compris faîtage scellé, tôles	m2	225,00		
1,1,3	Dépose en démolition du voligeage jointif existants	m2	225,00		
1,1,4	Nettoyage et évacuation des combles et des reins de voûtes	fft	1,00		
1,1,5	Vérification et nettoyage de la charpente	fft	1,00		
1,1,6	Greffes de pièces de charpentes	m3	1,00		
1,1,7	Renforcement poutres du plancher par moise de 8x20	fft	1,00		
1,1,8	Recalage de chevrons	fft	1,00		
1,1,9	Fourniture et pose de chevrons neufs en sapin	ml	45,00		
1,1,10	Fourniture et pose de voligeage jointif	m2	225,00		
1,1,11	Fourniture et pose du lattage	m2	225,00		
1,1,12	Fourniture et pose de cabron	m2	225,00		
1,1,13	Fourniture et pose de tuile terre cuite de type canal vendéenne de 40	m2	225,00		
1,1,14	Fourniture et pose d'un doublis d'égoût scellés	ml	36,58		
1,1,15	Fourniture et pose de tuile faîtage scellées	ml	22,80		
1,1,16	Fourniture et pose de tuile d'arêtier	ml	20,00		
1,1,17	Fourniture et pose de tuile chatière	u	20,00		
1,1,18	Dépose et évacuation du conduit en ciment amianté	fft	1,00		
1,1,19	Dépose et évacuation des tôles en fibro ciment des égouts de toiture	fft	1,00		
1,1,20	Dossier plan de retrait	fft	1,00		
1,1,21	Réfection du plancher en lames sapin	m2	40,00		
	Total chapitre 1				
2	TRAVAUX DE ZINGUERIE				
	<i>Pour partie de couverture en tuile canal</i>				
02,1,1	Bande d'égoût en zinc	ml	36,58		
02,1,2	Gouttière de type "demi-ronde", compris renfort neige	ml	36,58		
02,1,3	Bande-solin en zinc	ml	19,65		
02,1,4	Noues en zinc	ml	8,40		
02,1,5	Fourniture et pose de descente d'eau en zinc	ml	30,91		
02,1,6	Fourniture, pose et mise en peinture de dauphin en fonte	U	5,00		
02,1,7	Zinguerie provisoire pour jonction de couverture non restaurée	fft	1,00		
02,1,8	Fourniture et mise en place de gouttière de sol de 2ml pour éloigner l'eau de pluie	u	5,00		
	Total chapitre 2				
3	Fourniture du D.O.E en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique	ens	1,00		
	Total chapitre 3				
A	RECAPITULATIF DES TRAVAUX				MONTANT H.T
B	CHARPENTE ET COUVERTURE				
C	TRAVAUX DE ZINGUERIE				
	D.O.E				
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1		TOTAL H.T			
		T.V.A 20%			
		TOTAL T.T.C			

OPTION N°1- FILM SOUS TOITURE

	Fourniture et pose d'un film sous toiture	m2	225,00		
			MONTANT OPTION N°01 H.T		
			TVA 20%		
			MONTANT OPTION N°01 T.T.C		

OPTION N°2- TRAITEMENT DE CHARPENTE

	Traitement de l'ensemble de la charpente	ens	1,00		
			MONTANT OPTION N°02 H.T		
			TVA 20%		
			MONTANT OPTION N°02 T.T.C		

Visa de la personne responsable des marchés

Complété quant aux prix par l'entreprise soussignée

A:

A:

Le:

Le:

Signature et cachet

Signature et cachet de l'entreprise